

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน เทศบาลตำบลพวา สำนัก/กอง กองช่าง กรม -

ประเภท ถนน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายคลองครกบน - บ่อมะเดื่อ หมู่ที่ 10 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ (สำนัก/กอง/กรม) เทศบาลตำบลพวา (กองช่าง)

หมายเลขแบบ 04/2560 รายการที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	216,422.86	1.3822	299,139.68	
2	ลูกรัง	1,000.00	-	1,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			300,139.68	
	คิดเป็นเงินประมาณ			300,000.00	
	ตัวอักษร (-สามแสนบาทถ้วน -)				

ขนาดหรือเนื้อที่ 465.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 645.00 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสาธิต บัวทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายสาธิต บัวทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวบุศรินทร์ คุ่มจันทร์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....

(นายสมหมาย ยอดยิ่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลพวา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัฐพงศ์ มะลิวัลย์)

เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

- อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายทง เมธาวรากุล)

นายกเทศมนตรีตำบลพวา

แบบเลขที่ 04/2560 รายการที่

สำนัก/กอง กองช่าง

က

เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งดินเดิม	465.00	ตร.ม.	-	-	1.73	804.45	804.45	
2	ทรายหยาบ	23.25	ลบ.ม.	864.49	20,099.39	99.00	2,301.75	22,401.14	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 St.240 Ksc.	70.00	ลบ.ม.	1,957.01	136,990.70	306.00	21,420.00	158,410.70	
4	เหล็กตะแกรงวายเมท Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	465.00	ตร.ม.	33.64	15,642.60	5.00	2,325.00	17,967.60	
5	เหล็ก RB Ø 19 มม.	207.00	กก.	19.66	4,069.62	-	-	4,069.62	
6	ค่างานไม้แบบตามยาว 2 ช่วง คิดใช้ 50 %	15.26	ลบ.พ.	546.73	8,343.10	-	-	8,343.10	
7	ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง	45.00	ม.	-	-	22.79	1,025.55	1,025.55	รวมค่าวัสดุ
8	ค่าติดตั้งไม้แบบตามยาว	155.00	ม.	-	-	21.94	3,400.70	3,400.70	
9	ลูกจ้างเหมาทางเกลียวแต่งเรียบ	10.00	ลบ.ม.	100.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวม							217,422.86	