

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน เทศบาลตำบลพวา สำนัก/กอง กองช่าง กรม -

ประเภท ถนน โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ที่ 12 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายคลองแดง - เขาสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ (สำนัก/กอง/กรม) เทศบาลตำบลพวา (กองช่าง)

หมายเลขแบบ 08/2560 รายการที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	192,235.69	1.3822	265,708.17	
2	ลูกตั้ง	2,000.00	-	2,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			267,708.17	
	คิดเป็นเงินประมาณ			265,000.00	
	ตัวอักษร (-สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน -)				

ขนาดหรือเนื้อที่ 415.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 638.00 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสาธิต บัวทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายสาธิต บัวทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวบุศรินทร์ คุ่มจันทร์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....

(นายสมหมาย ยอดยิ่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลพวา

- อนุมัติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัฐพงศ์ มะลิวัลย์)

เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....

(นายทอง เมธาวรากุล)

นายกเทศมนตรีตำบลพวา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายคลองแดง - เขาสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

แบบเลขที่ 08/2560 รายการที่ -

สำนัก/กอง กองช่าง

กรม

หน่วยงาน เทศบาลตำบลพวา

เมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย นายสาธิต บัวทอง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน		
1	งานปรับแต่งดินเดิม	415.00	ตร.ม.	-	-	1.74	722.10	722.10		
2	ทรายหยาบ	20.75	ลบ.ม.	864.49	17,938.17	99.00	2,054.25	19,992.42		
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 St.240 Ksc.	62.25	ลบ.ม.	1,957.01	121,823.87	306.00	19,048.50	140,872.37		
4	เหล็กตะแกรงวายเมท Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	415.00	ตร.ม.	33.64	13,960.60	5.00	2,075.00	16,035.60		
5	เหล็ก DB Ø 12 มม.	73.70	กก.	17.89	1,318.49	-	-	1,318.49		
6	เหล็ก RB Ø 19 มม.	160.29	กก.	20.25	3,245.87	-	-	3,245.87		
7	ค่างานไม้แบบตามยาว 2 ซ้าง คิดใช้ 40 %	9.11	ลบ.ฟ.	579.44	5,278.70	-	-	5,278.70		
8	ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง	128.00	ม.	-	-	23.04	2,949.12	2,949.12		รวมค่าวัสดุ
9	ค่าติดตั้งไม้แบบตามยาว	83.00	ม.	-	-	21.94	1,821.02	1,821.02		
10	ลูกรังไหล่ทางเกลี่ยแต่งเรียบ	20.00	ลบ.ม.	100.00	2,000.00	-	-	2,000.00		
	รวม							194,235.69		