

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายซอยทับอินทรีย์ หมู่ที่ 5 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	แบบเลขที่ 13/2559	รายการที่ -
หน่วยงาน เทศบาลตำบลพวา	สำนัก/กอง กองช่าง	กรม -

ประมาณการโดย นายธนโชติ ศักดิ์ติมงคล

เมื่อวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งดินเดิม	780.00	ตร.ม.	-	-	1.73	1,349.40	1,349.40	
2	ทรายหยาบ	26.00	ลบ.ม.	864.49	22,476.74	99.00	2,574.00	25,050.74	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 St.240 Ksc.	78.00	ลบ.ม.	1,957.01	152,646.78	306.00	23,868.00	176,514.78	
4	เหล็กตะแกรงวายเมท 6 มม. Ø 0.30 ม.	520.00	ตร.ม.	37.00	19,240.00	5.00	2,600.00	21,840.00	
5	เหล็ก RB Ø 19 มม.	223.00	กก.	19.85	4,426.55	-	-	4,426.55	
6	ค้ำงานไม้แบบตามยาว 2 ซ้ำง คิดใช้ 80 %	16.00	ลบ.ฟ.	528.04	8,448.64	-	-	8,448.64	
7	ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง	100.00	ม.	-	-	22.79	2,279.00	2,279.00	รวมค่าวัสดุ
8	ค่าติดตั้งไม้แบบตามยาว	130.00	ม.	-	-	21.94	2,852.20	2,852.20	
9	ลูกวิ่งเหล็กทางเกลี่ยแต่งเรียบ	33.00	ลบ.ม.	100.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	รวม							246,061.31	



(ลงชื่อ).....
(นายทนง
นายกเทศมนตรีตำบลพวา

ทั้งนี้ผู้จัดทำ ป.ยังรายการโยธา
ผู้รับจ้าง