รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างตอม่อสะพานข้ามคลองปะแกต หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังอีแอ่น หมู่ที่ 8 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่ 14/2560 รายการที่ -

หน่วยงาน เทศบาลตำบลพวา สำนัก/กอง กองช่าง กรม -

ประมาณการโดย นายสาธิต บัวทอง เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างตอม่อสะพาน								
1	งานดินขุด - ถมคืน	43.2	ลบ.ม.	-	-	148.00	6,393.60	6,393.60	
2	งานหินใหญ่ทิ้ง	4.8	ลบ.ม.	465.00	2,232.00	-	-	2,232.00	
3	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	2.4	ลบ.ม.	-	-	398.00	955.20	955.20	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	13	ถุง	116.82	1,518.66	-	-	1,518.66	
	ทรายหยาบ	1.49	ลบ.ม.	864.49	1,288.09	-	-	1,288.09	
	หินย่อย เบอร์ 1	2.48	ลบ.ม.	560.75	1,390.66		1,390.66	1,390.66	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง St. 240 Ksc.	31.2	ลบ.ม.	1,957.01	61,058.71	391.00	12,199.20	73,257.91	
5	เหล็ก RB. ขนาด Ø 9 มม.	522.96	กก.	19.53	10,213.41	4.10	2,144.14	12,357.54	
6	เหล็ก DB. ขนาด Ø 16 มม.	1723.5	กก.	17.31	29,833.44	3.30	5,687.48	35,520.92	
7	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	67.4	กก.	27.21	1,833.95	-	-	1,833.95	
8	งานไม้แบบ (คิด 80 %)	90.72	ลบ.ฟ.	514.02	46,631.89	-	-	46,631.89	
9	โครงเคร่า ไม้เนื้อแข็ง 11/2" x 3" ยาว 4 ม.	27.21	ลบ.ฟ.	588.79	16,020.98	-	-	16,020.98	
10	ไม้ค้ำยันแบบ	30	ต้น	60.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
11	ค่าแรงประกอบแบบ	124.2	ตร.ม.	-	-	133.00	16,518.60	16,518.60	
12	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	31	กก.	35.51	1,100.81	-	-	1,100.81	
	รวม							**218,820.82**	